

GEN2[®] MOD LINEAR

リニューアル用フラットベルト式
住宅用／乗用エレベーター

New life for your elevator

OTIS



全てはお客様の 満足のために

エレベーターに求められるさまざまなニーズに応えるために、リニア式エレベーター専用の改修商品として、Gen2® Mod Linearエレベーターを発売しました。Gen2® Mod Linearエレベーターは、従来のワイヤーロープに替わる「フラットベルト」による駆動方式を採用。オーチスが世界に先駆けて開発した「フラットベルト」は、信頼性、環境性を大きく向上させ、新たなエレベーターのスタンダードを実現しました。


Gen2® Mod Linear エレベーターの適応範囲 ※

エレベータータイプ	フラットベルト式エレベーター	
速度	45 m/min, 60 m/min, 90 m/min, 105 m/min	
積載量	住宅用	450 kg, 600 kg
	乗用	450 kg, 600 kg, 750 kg, 900 kg, 1000 kg

※ ご採用いただくにあたり、いくつかご留意いただきたい事がございます。詳細は 23 ページをご確認ください。


フラットベルト

エレベーターに求められる課題を解決するために生まれたのが、従来のワイヤーロープに替わる「フラットベルト」です。従来のワイヤーロープは芯材にオイルを含浸させて使用しますが、フラットベルトはオイル不要です。耐久性、屈曲性も高く、従来のワイヤーロープに比べ長寿命です。



リニューアルの必要性

エレベーターは、メンテナンス契約に基づき経過年または稼働回数により、計画的に部品交換が実施されます。しかし機器の劣化の進行を止めることはできないため、据付時の性能をそのまま維持することは困難となります。また設置後に長期間経過すると、部品の製造中止により取替部品の入手が出来なくなる場合があります。代替品の製造または入手ができない場合は、お客様に事前告知したうえで部品の供給が停止となります。供給停止部品に起因する長期間のエレベーター運転停止を避けるため、早めのリニューアルをおすすめします。



オーチスはお客様の声にお応えします

- + 故障を少なく
- + 乗り降りをスムーズに
- + イメージをリフレッシュ
- + より確かな安心
- + 人に優しいエレベーターへ
- + 災害時の対策を
- + 戸開走行保護装置設置

リニューアル工事概要

世界のオーチスが技術とノウハウを注ぎ込んだ Gen2® Mod Linearエレベーター。いまお使いのエレベーターを、より安全・快適にするためのリニューアルのご提案です。

1. 制御盤

最新型のインバーター制御により信頼性、乗心地、着床精度が向上します。

2. 巻上機（二重ブレーキ）

フラットベルト対応の小型ペンシル型ギヤレス巻上機を採用することにより、高効率での駆動を実現し消費電力を大幅に削減します。二重ブレーキは2個の独立したブレーキにより片方のブレーキが故障しても、もう片方のブレーキで安全にかごを制止・保持する装置です。

3. 主索

従来のワイヤーロープに替わり、オイル不要のフラットベルトを採用。機能性、安全性を高め環境にも配慮しています。

4. 戸開閉装置


機械式制御からインバーター制御へ改修することによりドアの開閉がスムーズになります。

5. 各階乗場 / かご内操作ボタン

表示灯は見やすいデジタル文字を採用。ボタンはクリック感があり、タッチの手ごたえが明瞭で、押し間違いを防ぎます。凸凹が付いた浮き文字で目の不自由な方へも配慮したデザインを採用しました。

6. 地震時管制運転（予備電源付）

地震を検知した場合、昇降中のエレベーターをすみやかに最寄階へ停止させてドアを開き乗客を安全に避難させます。また、同時に停電が発生した場合でも、安全に最寄階まで管制運転を行います。



先進性

Gen2® Mod Linearエレベーターはオーチス独自開発のフラットベルトを採用。従来のワイヤーロープに比べ、耐久性に優れ、長寿命を実現しました。



フラットベルト

エレベーターに求められる課題を解決するために生まれたのが、従来のワイヤーロープに替わる「フラットベルト」です。ワイヤーロープでは必要不可欠だったオイルが不要になりました。

また、フラットベルトは耐久性、屈曲性に優れ、従来のワイヤーロープに比べ2倍以上※の長寿命です。

※ 当社調べ



ペンシル型巻上機

フラットベルトの採用により、巻上機の小型軽量化が可能になりました。従来機種に比べ綱車径で約78%※の縮小、巻上機重量で約57%※削減を実現し、建物への負担も軽減します。さらに密閉式ベアリングの採用でグリースの補給も不要となり、省資源で環境に配慮した製品を実現しました。

また、昇降路上部に設置されているため、豪雨等でピットに水が流れ込んだ場合でも被害を最小限にできます。

※ 当社従来比




信頼性

パルスシステム、クラウン効果、地震時自動診断・復旧システムにより信頼性、安全性をさらに高めました。

+ パルスシステム（フラットベルト検査装置）


パルスシステムは、フラットベルト内の素線に通電することで継続的に電気抵抗値を測定し、疲労・断線などの状態を LED の点滅により表示します。さらに遠隔監視装置（REM）を組み合わせることで、オーチスライン（コールセンター）がフラットベルトを 24 時間 365 日監視します。



+ クラウン効果

フラットベルトの綱車は中央部と両端部に直径差があり回転中に速度差が生じます。この回転速度差により、エレベーターの揺れ等によりベルト位置が動いた場合でも速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻り、地震等の際にベルト外れの故障予防に効果があります。この速度の速い中央部へ自動的にベルトが戻ることを「クラウン効果」と呼びます。

フラットベルトが揺れた場合




東日本大震災および熊本地震では、フラットベルトが外れたことによる故障の通報件数 0 ※

※ フラットベルトの綱車外れ、損傷、損害件数（当社調べ、東北支店、九州支店管轄物件）。

+ 地震時自動診断・復旧システム

震度 4 相当の地震検知時に地震管制運転に切り換わり休止したエレベーターでも、サービスエンジニアによる点検・復旧を待つことなく、エレベーター自身が自動診断を実施。正常と判断された場合は仮復旧運転に切り換わり、直ちにエレベーターのご利用が可能となります。



※ 一定以上の揺れを検知した場合や、かご内に乗客がいる場合などは自動診断運転は実施しません。

※ 異常、安全装置の作動、他の管制運転と重複した場合は自動診断運転を中止します。

※ 遠隔監視システム接続後有効となります。※ 仮復旧の可否の判断のための自動診断運転中に機器損傷の可能性があります。

※ 稼働には 09 耐震以降の耐震性能、および弊社との保守契約が必要となります。


安全性

万が一の地震や故障に対しても安全・安心な機能をご用意しております。



戸開走行保護装置

万が一運転制御回路やブレーキが故障し重大事故に繋がる可能性のある戸開走行が発生したとしても、通常の運転から独立した回路で戸開走行をすばやく検知し、かごを確実に停止させます。この装置は戸開走行保護装置（UCMP）で国土交通大臣の認定を受けています。



故障発生
通常制御回路
ブレーキ等

戸開走行発生
UCMP 回路
による検出

かごを制止
二重ブレーキ
が作動

乗客を救出
サービスエンジニア
により救出



停電時自動着床装置

停電発生時にかご内の停電灯と案内表示が点灯します。バッテリー電源装置が作動してエレベーターを最寄階まで走行させドアを開きます。



耐震対策 有償付加仕様

1981 年の建築基準法施行令改正に伴い、エレベーターについても耐震規定が導入されました。その後の地震被害の経験を基に規定の見直しも行われています。建築基準法施行令に基づき、エレベーター利用者の安全確保のため機器損傷を最小限に抑える数々の耐震対策があります。

快適性

迅速でタッチレスな乗車体験を実現します。



eCall™ Plus アプリ 有償付加仕様

eCall™ Plus アプリは、スマートフォンによるタッチレスでのエレベーターの利用を実現しました。乗場ボタンやかご内の行先階ボタンに触ることなく、スマートフォンひとつでエレベーターをご利用いただけます。



①乗客がエレベーターに近づくときeCall™ Plus アプリとエレベーターがペアリングします



② eCall™ Plus アプリのアップまたはダウンボタンをタップしてエレベーターを呼びます



③エレベーターかご内にて、eCall™ Plus アプリの行先階ボタンをタップします




- ※ 通信費は別途必要になります。
- ※ 利用建物エレベーターの継続認証のため、定期的にインターネット通信が必要となります。
- ※ 海外からのSMSを受信可能な設定にしてください。
- ※ ご利用には弊社との保守契約が必要になります。



タッチレスボタン 有償付加仕様

赤外線センサー付きボタンによりボタンに触れることなく乗場呼び登録、行先階登録が可能です。

指を赤外線センサー手前約 1cm 付近まで近づけてください。



タッチレスボタン付
操作盤

- ※ ボタンを押してもご利用いただけます。

卓越した サービスへのこだわり

オーチスは160年を超える歴史の中で培われてきた知識とノウハウで、様々な機種に応じた保全計画に基づきメンテナンスを行っています。開発・設計・製造・据付・検査から、メンテナンス・リニューアルにいたるまでの一貫したサポート体制で充実のアフターフォローをお届けできるのは専門メーカーならではの強み。昇降機のメンテナンスは、ぜひともオーチスにお任せください。

またコールセンター「オーチスライン」は、万一の災害時やトラブル発生に備えお客様のエレベーターを24時間365日監視しています。全国150カ所以上の拠点に専門技術者を配置、オーチスラインからの情報を基に迅速に対応します。



Signature
Service™

OTIS

Elite service

エリートサービス専用ダイヤルをご用意し、専門技術者がお客様のエレベーターを優先して対応します。地震発生時はエレベーターの状況をご指定のメールアドレスに配信。災害時も安心のサポートをご提供します。

eService

オーチスのeServiceはエレベーター・エスカレーターの点検、稼働状況をいつでもパソコンでご覧いただけるサービスです。各種点検報告書を最大過去3年分閲覧・ダウンロード可能。保守契約をいただいているお客様に無料でご利用いただけます。

かご内操作盤

たて型 独立型
組み合わせ例



よこ型 ※1,2 車いす用 有償付加仕様
組み合わせ例



かご内操作盤		No.	インジケータータイプ		プレートタイプ		ボタンタイプ	
独立型	たて型	①	ドットマトリックス		アルミステンレス調仕上		標準ボタン	
		②	ドットマトリックス		ステンレスヘアライン仕上		タッチレスボタン	
		③	液晶タイプ 1	有償付加仕様	ステンレスヘアライン仕上		SB ボタン	
		④	液晶タイプ 2		ステンレスヘアライン仕上		LB ボタン	
車いす用 有償付加仕様	よこ型	⑤	ドットマトリックス		アルミステンレス調仕上		標準ボタン	
		⑥	ドットマトリックス		ステンレスヘアライン仕上		タッチレスボタン	
		⑦	ドットマトリックス		ステンレスヘアライン仕上		SB ボタン	
		⑧	ドットマトリックス		ステンレスヘアライン仕上		LB ボタン	
		⑨	ドットマトリックス		ステンレスヘアライン仕上		標準ボタン	

手すり 有償付加仕様



木製 シルバーライトオーク (HR-WD1)



木製 AG ミディアムオーク (HR-WD2)



ステンレス製

ボタンタイプ^o (浮文字)

標準ボタン (抗菌仕様) ※ 3	
点灯	消灯
タッチレスボタン 有償付加仕様	
点灯	消灯
SB ボタン (抗菌仕様) ※ 3,4 有償付加仕様	
点灯	消灯
LB ボタン (抗菌仕様) ※ 3,4,5 有償付加仕様	
点灯	消灯

4 か国語対応 有償付加仕様
(たて型操作盤液晶インジケーターのみ)

通常時の表示と音声アナウンスは日本語と英語、非常時は日本語を含む 4 か国語でご案内します。

仕様	液晶タイプ 1	液晶タイプ 2
通常時 (日本語、英語)		
非常時 (日本語、英語、中国語、韓国語)		
画面サイズ	6.5 インチ	7 インチ
画素数 (pixel)	480×(RGB)×640	600×(RGB)×1026
表示エリアサイズ	99.36×132.48 mm	85.9×154.2 mm
オプション表示機能	－	付
動画・静止画再生、日付・定期点検・カメラ映像表示	付	－
音声機能	付	－

※ 1 車いす仕様の場合は身障者国際シンボルマークが付きます。
※ 2 かご内操作盤が液晶インジケーターの場合でも車いす操作盤のインジケーターはドットマトリックスタイプになります。
※ 3 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品に比べ細菌の増殖割合が100分の1以下の抗菌効果があります。(当社比)
※ 4 ボタンプレート素材はステンレスヘアライン仕上のみとなります。
※ 5 4停止まで対応可能です。
・ ボタンサイズは参考値です。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・ 印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。

乗場コーディネート例 有償付加仕様

住宅用



コーディネート例①



コーディネート例②

乗用



コーディネート例③



コーディネート例④

	コーディネート例①	コーディネート例②	コーディネート例③	コーディネート例④
三方枠	広枠	そで壁付枠	小枠	大枠
	塗装替 有償付加仕様	塗装替 有償付加仕様	塗装替 有償付加仕様	既存品再使用
乗場ドア	塗装替 有償付加仕様	塗装替 有償付加仕様	塗装替 有償付加仕様	化粧シート貼付 有償付加仕様
乗場操作盤	インジケーター一体型	インジケーター一体型	インジケーター一体型	インジケーター分離型 有償付加仕様
その他	乗場ドア取替 有償付加仕様	－	－	幕板（化粧シート貼付） 有償付加仕様 独立型インジケーター 有償付加仕様

カラー

三方枠・乗場ドア（化粧シート貼付） 有償付加仕様



NC-051



BC-132



PR-282



PR-156



PR-287



PR-276



PR-273



PR-265



BR-603



BR-604



BR-242



S-571

三方枠・乗場ドア（塗装替） 有償付加仕様



E-1N



E-72Y



E-10RP



E-27R



E-91GY



E-84G



E-116PB



E-123PB



E-125M



E-127M



E-128M



E-129M


乗場操作盤※¹

現状がインジケーター一体型の場合



ドットマトリックスタイプ
（ホワイト）

現状がインジケーター分離型の場合



	現状がインジケーター一体型の場合	現状がインジケーター分離型の場合
ボタンプレートタイプ	インジケーター一体型	インジケーター分離型 有償付加仕様
ボタン	標準ボタン（抗菌仕様）	標準ボタン（抗菌仕様）
インジケーター	ドットマトリックスタイプ（ホワイト）	－
プレート	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン

独立型インジケーター 有償付加仕様



※¹ 車いす仕様の場合は車いす専用操作盤に身障者国際シンボルマークが付きます。
・印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・イラストはあくまでイメージです。図面もしくは現状と異なる場合は、図面もしくは現状が優先となります。
・抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、従来の製品にくらべ細菌の増殖割合が 100 分の 1 以下の抗菌効果があります。（当社比）

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

機能		
運転方式	方向性乗合全自動方式	○
	2 台群乗合方式	●
	3 ～ 4 台群乗合方式	●
	専用運転（昇・降ボタン、戸閉ボタン）	●
群管理機能	相対システム指数による呼び割り当て ※ 1	●
	分散待機 ※ 1	●
	出勤時サービス機能（3 台グループ以上）	●
	退勤時サービス機能（3 台グループ以上）	●
	デレイドカープロテクション ※ 1	●
省エネ機能	回生型ドライブ	○
	待機時省エネ（乗場インジケータ減光）	○
	かご内照明 / ファン自動休止	○
	パーキング運転（キースイッチ式、タイマー式）	●
防災機能	地震時管制運転（P 波 + S 波 1 段 普通級【低】）	○
	地震時管制運転（P 波 + S 波 2 段 普通級【低、高】）	●
	地震時リスタート	●
	地震時自動診断・復旧システム ※ 2	●
	火災管制運転（自動 / 手動 / 接点信号）	●
	煙感知連動管制運転（防火シャッター連動）	●
	緊急呼戻運転（兵庫県仕様）	●
	自家発時管制運転（自動・手動、全自動）	●
	停電時自動着床装置（バッテリー救出運転 HPI 消灯）	○
	停電時自動着床装置（バッテリー救出運転 HPI 表示）	●
	ビット冠水時管制運転	●
	管制運転表示灯 & ブザー	○
	監視盤対応	●
	故障信号接点出力	●
	インターホン	○
安全機能	戸開走行保護装置（UCMP）	○
	故障時最寄階自動着床機能（リカバー走行）	○
	故障エレベータ切放し	○
	通常終端階減速停止	○
	定員超過防止	○
	非常停止スイッチ	○
	戸止めスイッチ	○
	リレベル走行	○
	戸閉不具合保護	○
	戸開不具合保護	○
	戸閉不能防止	●
	機械式セーフティシュー交換（両側）	●
	機械式セーフティシュー交換（片側）	●
	多光軸ドアセンサー	●
	AED 専用運転	●
	昇降路出入検知 ※ 3	○

※ 1 2台グループ以上のグループ運転の場合、基本仕様となります。
※ 2 保守契約による遠隔監視システムが必要です。
※ 3 急行ゾーン等で非常救出口（別途工事）がつく場合に必要となります。

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様

機能		
安全機能	煙感知器点検口スイッチ	●
	高調波対策	○
	絶縁トランス	●
	絶縁昇圧トランス	●
快適機能	ベット仕様	●
	液晶ディスプレイ（かご操作盤）	●
	BGM スピーカー（兼非常用スピーカー）	●
	eCall™ Plus	●
防犯機能	防犯運転（各階強制停止）	●
	防犯ボタン連動運転（最寄階停止）	●
	連動ブザー（インターホン・防犯ボタン連動）	●
	特定階サービス切放し （キースイッチ式、タイマー式、かごボタン登録式、サービスキャビネットスイッチ式、接点連動式）	●
	暗証コードパーソナル運転	●
	特定階強制停止	●
	不停止一時解除（解除ボタン、解除キースイッチ）	●
	乗場デンキー	●
保守機能	防犯カメラ	●
	防犯モニター	●
	エレベーター遠隔点検システムインターフェース ※ 4	○
	エレベーター遠隔救出装置インターフェース ※ 4	○
	エレベーター遠隔監視システムインターフェース ※ 4	○
	フラットベルト検査装置（パルスシステム）	○
	ブレーキ・リリース装置	○
便利機能	乗場メンテナンス BOX	○
	アドバンスドアオープン	○
	ドア開閉時間自動調整	○
	特定階ドアタイム延長（最大 2 か所）	●
	開延長ボタン	●
	強制戸閉め	●
	かごボタン登録取消	●
	ホールボタン登録取消	●
	いたずら呼び自動取消	○
	満員自動通過（グループ運転のみ）	○
	ホームランディング	●
	お帰りサービス	●
	お出かけサービス	●
	出発基準階切替え機能（グループ運転のみ）	●
	反転かご呼び自動取消	○
	ロビー階待機（グループ運転のみ）	○
	かご呼び優先	●
	管制運転時のスクロールメッセージ表示（乗場ドット式 HPI）	○
	タッチレスボタン	●

※ 4 このシステムをご利用になるには、当社との保守・点検契約（有償）が必要となります。

仕様一覧

○印は基本仕様 ●印は有償付加仕様 –印は対応不可

機能		
福祉機能	車いす兼用運転	●
	車いすボタンによる戸閉速度制御	●
	聴覚障がい者仕様	○
	音声アナウンス	○
	かご到着チャイム	●
	かごボタン発音機能	●
	視覚障害者兼用仕様	●
かご	かご交換	–
	天井交換	–
乗場	三方枠、幕板ステンレス巻付け	●
	ドア新規取替	●
	乗場ドア先端額縁（ドア新規の場合のみ）	●
	乗場ドア補強	●
	インジケーター一体型ホールボタン	○
	インジケーター分離型ホールボタン	●
	車いす専用ホールボタン一体型	●
	独立型インジケーター（デジタル式既設幕板組込インジケーター）	●
	独立型パーキングスイッチ	●
	ドアスイッチ取替	○
	フェッシャープレート取付（転落防止用保護面）	●

・一部対応できない仕様がございますので、詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

ご留意事項

ご留意事項


- 既存エレベーターの状況により適用できない場合がございます。
- 設置時の建物およびエレベーターの確認通知書（副本）、検査済書を確認させていただきます。
- 建物の竣工図面を確認させていただく場合がございます。

メンテナンスとサポート



ご要望に応じた契約タイプ

- NMOM 契約
（遠隔監視・診断付フルメンテナンス）
毎月一定額の料金の計画的な点検・調整・修理・基本部品の取り換えを実施します。
- NMOI 契約
（遠隔監視・診断付 POG 契約）
通常の運行に必要な点検・調整を行うメンテナンス契約です。一定外の部品や機器の取替え、修理には別途費用が必要となります。



	NMOM 契約	NMOI 契約
点検・調整・給油	◎	◎
定期検査（建築基準法）、性能検査（労働安全衛生法）	◎	◎
消耗部品交換	◎	◎
故障対応	◎	◎
総合精密検査（サーベイ）	◎	◎
性能維持特定期部品交換	◎	●
遠隔監視装置（REM）	◎	◎
遠隔診断システム（Dr.REIS）	◎	◎
エリートスペシャル	★	★
エリートベシック	★	★
エリートワン	★	★
インターネット情報提供サービス（eService）	△	△

◎：標準 ★：オプション ●：別途ご発注が必要です △：別途申し込みが必要です（無償）
機種によりサービス内容が異なります。詳細は弊社担当者までお問い合わせください。



純正部品で計画的なメンテナンス

パーツセンターでは、純正部品を保管管理しています。診断データに基づき、部品の事前交換を実施し、機器の劣化によるトラブルを未然に防止しています。



定期点検

建築基準法第 12 条 3 項に基づき専門的な知識をもった昇降機等検査員により、年 1 回の定期検査を実施します。その他、これに関連する法定諸事項に関する業務を行います。

年間点検スケジュール例

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
遠隔監視診断	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
訪問点検			●			●			●			●
定期検査						●						



全国 150 カ所以上、24 時間 365 日

オーチスラインは、万一の災害時やトラブル発生に備えお客様のエレベーターを常時監視しています。全国 150 カ所以上の拠点に専門技術者を配置、オーチスラインからの情報を基に迅速に対応します。

ネットワーク一覧

日本オーチス・エレベータ株式会社

本社：東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコート

東日本支社

〒112-0012 東京都文京区大塚二丁目9番3号
住友不動産音羽ビル
・新設営業部 TEL.03-5940-2890

■北海道支店

〒060-0003 札幌市中央区北3条西一丁目1番1号
札幌ブリックキューブ
TEL.011-222-4411

・札幌北営業所 TEL.011-222-4411
・札幌南営業所 TEL.011-222-4411

■東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
TMビル
TEL.022-225-5721

・盛岡営業所 TEL.019-654-7567

■関東支店

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
・営業部 TEL.048-643-0286

・新潟営業所 TEL.025-243-5018
・北関東営業所 TEL.048-652-8322
・東関東営業所 TEL.043-224-9311
・舞浜営業所 TEL.047-382-8319

■首都圏支店

〒112-0012 東京都文京区大塚二丁目9番3号
住友不動産音羽ビル
・保守営業部 TEL.03-5940-2952
・改修営業部 TEL.03-5940-2885

・東京営業所 TEL.03-3408-4669
・東京中央営業所 TEL.03-3639-7321
・城東営業所 TEL.03-3625-2751
・港営業所 TEL.03-3501-2151
・城南営業所 TEL.03-3443-3181
・城北営業所 TEL.03-5982-8591
・西東京営業所 TEL.042-316-8826
・甲信営業所 TEL.026-291-1405
・城西営業所 TEL.03-5456-1561

■神奈川支店

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地
KRCEビルディング
・営業部 TEL.045-641-5680

・横浜営業所 TEL.045-641-5680
・川崎営業所 TEL.044-222-5873
・相模営業所 TEL.046-263-2431

■静岡支店

〒420-0034 静岡市葵区常盤町二丁目13番1号
住友生命静岡常盤町ビル
TEL.054-254-9501

・西部営業所 TEL.053-455-1533
・県央東部営業所 TEL.054-254-9501

西日本支社

〒540-6110 大阪市中央区城見二丁目1番61号
ツイン21MIDタワー
・営業部 TEL.06-6949-1331

■中部支店

〒461-0001 名古屋市中区泉一丁目23番30号
名古屋パソニックビル
TEL.052-951-1450

・中部第一営業所 TEL.052-951-1520
・中部第二営業所 TEL.052-951-1520
・三重営業所 TEL.059-225-8106

■京都支店

〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町28
シグマビル
TEL.075-748-8500

・京都営業所 TEL.075-748-8625
・京滋営業所 TEL.077-526-3328

■北陸支店

〒920-8203 石川県金沢市鞍月五丁目181番地
AUBEビル
TEL.076-238-7977

■近畿支店

〒540-6110 大阪市中央区城見二丁目1番61号
ツイン21MIDタワー
・保守営業部 TEL.06-6949-1271
・改修営業部 TEL.06-6949-1275

・大阪中央営業所 TEL.06-6444-5846
・大阪北営業所 TEL.06-6338-3750
・梅田営業所 TEL.06-6359-8885
・御堂筋営業所 TEL.06-6201-4612
・阪和営業所 TEL.0722-22-9036
・奈良営業所 TEL.0743-52-0403

■神戸支店

〒650-0034 神戸市中央区京町78番地
三宮京町ビル
TEL.078-391-4502

・神戸営業所 TEL.078-391-4502
・阪神営業所 TEL.0798-64-6311
・兵庫西営業所 TEL.078-925-1398

■四国支店

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目6番1号
高松NKビル
TEL.087-822-2865

■中国支店

〒732-0827 広島市南区稲荷町4番1号
広島稲荷町NKビル
TEL.082-263-7111

・岡山営業所 TEL.086-222-1500

■九州支店

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南一丁目2番13号
福岡パソニックビル
TEL.092-481-0931

・福岡営業所 TEL.092-481-0931
・西九州営業所 TEL.092-481-0931
・北九州営業所 TEL.093-541-1808
・南九州営業所 TEL.096-371-3031
・沖縄営業所 TEL.098-878-3267


全国出張所／分室一覧

小樽・室蘭・苫小牧・函館・稚内・旭川・北見・
釧路・帯広・山形・庄内・郡山・いわき・
福島・会津・秋田・八戸・弘前・青森・長岡・
上越・湯沢・埼玉東・埼玉西・宇都宮・
今市・前橋・茨城・成田・成田空港・船橋・
柏・木更津・臨海・越中島・高野・
千住・蒲田・初台・板橋・泉岳寺・八王子・長野・
松本・諏訪・飯田・甲府・横須賀・溝の口・
西湘・浜岡・三島・下田・名駅・岐阜飛騨・
豊田・豊橋・知多・鳥羽・四日市・福知山・
田辺・湖東・桜島・北大阪・千里・京阪・
枚方・OBP・南・東大阪・泉南・和歌山・
河内長野・姫路・三田・和田山・能登・
富山・小松・福井・松山・新居浜・高知・
徳島・松江・米子・鳥取・下関・山口・周南・
津山・福山・長崎・佐世保・大分・鹿児島・宮崎

(2021.3.31)

サービスは、**24** 時間体制
全国共通のフリーダイヤルで

サービスは
24時間 365日
0120-324365



日本オーチス・エレベータ株式会社について

日本オーチス・エレベータ株式会社は、オーチス・ワールドワイド・コーポレーションの日本法人です。オーチス社は、より高く、より速く、よりスマートな世界で、人々がつながり、豊かになる自由を提供します。オーチス社は、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約210万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日約20億人がオーチス社の製品を利用しています。世界各地の代表的な建築物に加え、居住・商業施設や交通施設など、「人の移動」に関わる様々な場所にオーチス社の製品は設置されています。米国コネチカット州に本社を置き、約4万人のフィールドプロフェッショナルを含む6万9,000人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応えています。詳しくは、www.otis.com/ja/jp/ をご参照ください。また、Instagramで「@日本オーチス」のハッシュタグをフォローしてください。